

COMITE DE SUIVI DE SITES DE DONGES

BILAN ANNUEL SFDM 2015-2016

DEPOTS PETROLIERS DE DONGES

BOSSENES ET CAMP DE SEM

Sommaire

1. Activité
2. Bilan du SGS
3. Compte rendu d'incident, accident
4. Actions réalisées pour la prévention des risques
5. Programme d'objectifs de réduction des risques
6. Projets d'extension

1. Activité 2015




APPONTEMENT

658 000 m³



RAFFINERIE

1 131 000 m³



DIESTER

56 035 m³




DEPOTS DONGES

47 743 m³



PIPELINES

1 806 000 m³



CAMIONS CITERNES

2. Bilan du SGS

Bilan 2016 du Système de Gestion de la Sécurité

2. Bilan du SGS

ACTIONS DE FORMATION SECURITE EN 2015:

-Monitorat Chariots élévateurs:	1 agent – 35 heures
-Habilitation électrique HT BT:	2 agents – 28 heures
-Habilitation chimique et pétrochimique:	2 agents – 28 heures
-Journée mondiale de la sécurité	13 agents - 91 heures
-Journée sécurité	18 agents – 126 heures
-Remorque B96	2 agents – 14 heures

Soit 322 heures pour un effectif régional de 34 personnes.

2. Bilan du SGS

EXERCICES ET TESTS réalisés en 2016:

- Exercice annuel de sécurité (interne)
- Vérifications périodiques des chaînes instrumentées (automatismes)
- Tests périodiques des groupes incendie

INSPECTIONS INTERNES réalisées en 2016:

- Visites annuelles des réservoirs
- 2 visites quinquennales de réservoirs à Bossènes – 2 à Camp de Sem
- 1 visite décennale de réservoir à Bossènes – 2 à Camp de Sem

2. Bilan du SGS

VISITES DE RESERVOIRS PROGRAMMEES EN 2017:

- Visites annuelles
- Pas de visite quinquennale en 2017
- Visites décennales: 2 à Camp de Sem

3. Compte rendu d'incident, accident

Pas d'incident en 2016 aux dépôts de DONGES

4. Actions réalisées pour la prévention des risques

Actions réalisées pour la prévention des risques:

* Extinction incendie des réservoirs:

SFDM a fait le choix de l'extinction autonome des réservoirs prévu par la réglementation. Ce choix impose d'être opérationnel fin 2018

Programme de mise en place de moyens fixes et automatiques d'extinction incendie réservoirs:

- Tranches 2011 à 2016: Bossènes: 560 000 €

Camp de Sem: 480 000 €

- Le système sera testé, et opérationnel en 2018

.

4. Actions réalisées pour la prévention des risques

Actions réalisées pour la prévention des risques (suite):

- * Moyens fixes d'extinction incendie du chargement camions (Bossènes):
fin de réalisation début 2017 – 400 000 euros
- * Appontement en Loire: travaux de réparation de la nappe de 3 canalisations
d'hydrocarbures – Dont remplacement par une canalisation neuve de la ligne
20 pouces – Fin du chantier décembre 2016 – 400 000 euros
- * Mise en place de clapets automatiques de pied de réservoir (dernière tranche en 2016)

5. Programme d'objectifs de réduction des risques

Programme d'objectifs de réduction des risques:


Mise en service des décanteurs de couronnes de réservoirs à Camp de Sem mis en place en 2016 – 200 000 €

Etude de réduction du risque à la source en vue du PPRT à venir à Camp de Sem

6. Projets d'extension

1 projet d'extension qui concerne Bossènes:

-Construction de 3 réservoirs de volumes respectifs 5500, 5500 et 9200 mètres cubes



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS